Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
14 rue Saint-Jean

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42001915
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1809, E, 720 ; 1986, BK, 298

Historique

Le plan de la Traversée de Montbrison de 1780, révisé en 1798, indique une maison installée 11 rue Saint-Jean. La maison, brièvement décrite avec "2 étages, pisé, vieille, bois" appartient au Sr Bourry. Cadastré sous le n° E 720 du plan de 1809, l'immeuble, comprend deux corps de bâtiments reliés par un vaste escalier de distribution extérieur sur cour, datables de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Sur le plan d'alignements de 1922, l'édifice est représenté par deux corps de bâtiments sur cour et un corps en avancée sur rue, prévu au reculement pour l'élargissement de la rue Saint-Jean. La nouvelle élévation, dans l'alignement sur la rue Saint-Jean, est de la 1ère moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

Description

L'immeuble compte deux corps de bâtiment. Le corps (A), rue Saint-Jean, montre une élévation à deux étages et deux travées marquées par des tables saillantes et couronnées d'une architrave. L'élévation postérieure sur cour se termine par un avant-toit ; un enduit de façade recouvre les moellons de granite. Le sous-sol, voûté en berceau, est accessible par une descente de cave à une volée droite en pierre. Le corps (B), entièrement enduit, comprend un demi-étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages carrés. L'élévation principale compte quatre travées et trois balcons de longueur donnent sur le quai du Vizézy ; une allée latérale longe le corps B pour déboucher sur le quai (un degré de quelques marches, détruit, permettait un accès direct à la rivière). Les étages carrés des corps A et B sont desservis par un étroit vestibule qui, de la rue Saint-Jean, aboutit à la cour intérieure occupée par un vaste escalier adossé aux murs de la cour. L'accès aux logements du corps (B) est réalisé par des balcons galeries tandis qu´une coursière enjambe la cour pour aboutir aux logements du corps A.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; brique ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, sous-sol, rez-de-chaussée, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés
Couvrements : voûte en berceau
Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie, suspendu

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble de type 3: immeuble à deux ou trois corps de bâtiments
État de conservation : restauré, état moyen

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **AD Loire. Série 3P 1059 à 3P 1064 et 3P 1072 à 3P 1073. Etat des sections et matrices cadastrales**
  AD Loire. Série 3P 1059 à 3P 1064 et 3P 1072 à 3P 1073. **Etat des sections et matrices cadastrales de Montbrison**

Documents figurés

- **Généralité de Lyon - Département de la Loire. Traversée de Montbrison pour la route de Lyon en Généralité de Lyon - Département de la Loire. Traversée de Montbrison pour la route de Lyon en Auvergne n° 8 en celle de Roanne en Languedoc n° 11.** Encre, lavis. Approuvé à l'assemblée des Ponts et Chaussées conformément à la lettre de M de Cotte 1780. D'après l'état envoyé le 28 pluviôse an 6 [16 février 1798] par le Ministre de l'Intérieur pour l'établissement des barrières ; la classification de routes de ce département a été changée presque en entier. La route de Roanne en Languedoc n° 11 de l'itinéraire de la ci-devant Généralité de Lyon est partagée en deux routes dans le nouveau ; la 1ère de St Etienne à Montbrison 2e classe n° 2 et la 2me de Roanne à Montbrison 3e classe n°1. Et la route de Lyon en Auvergne n°8 de l'ancien itinéraire se trouve actuellement sous le n° 5 de la 2me classe et sous le nom de route de Clermont à Lyon par Ambert et Montbrison. À Montbrison le 23 nivôse an 7 [12 janvier 1799]. L'ingénieur en chef du département de la Loire. [signature illisible]. Nota. La route a été ouverte dans cette partie [.] de l'axe prolongée de la rue St Jean. C'est sans doute [.] d'après des projets approuvés depuis l'année 1780 V.S. [vieux style]. [.] ils ne sont pas à la disposition de l'ingénieur en chef [.] département de la Loire. (A. Diana, Montbrison : série C géo 143, feuilles A à O, photocopies)

- **Département de la Loire. Arrondissement de Montbrison. Canton de Montbrison. Commune de Montbrison.**
  Département de la Loire. Arrondissement de Montbrison. Canton de Montbrison. Commune de Montbrison. Parcellaire de 1809. Section E dite de la ville. Reboul, géomètre, Montbrison, 1809. Papier, encre brune, lavis bleu. Ech. 1/1250e. (AC Montbrison)

- **Délibération du 17 mars 1922. Plan des lieux. Rue St Jean. L´immeuble à aliéner est hachuré en Délibération du 17 mars 1922. Plan des lieux. Rue St Jean.** L´immeuble à aliéner est hachuré en rouge. [Noms des occupants de gauche à droite] Maison Boudin [n° 6], Maison Barjon [n° 8], Maison à Molette Benoit Emile [n° 10], Maison à la ville de Montbrison ancienne maison Duport [n° 12], Maison à Cartier Louis Marie [n° 14], Maison Georges [n° 16], Maison Dubruc [n° 18]. (A.D. Loire. Série 0 1063 : administration communale 1811-1937)

Illustrations



Vue partielle de la traversée de Montbrison en 1780, détail feuille K3 (3/4) : 11 rue Saint-Jean. plan de 1780, photocopie B Diana Montbrison. C Géo 143 Phot. Eric Dessert IVR82_20084200309NUC

N° 6 à 18 rue Saint-Jean, plan d'alignement de 1922. plan d'alignement, papier, lavis d'encre, 1922 AD Loire. O 1063 Phot. Simone Hartmann-Nussbaum IVR82_20124201219NUCA

Vue générale, rue Saint-Jean. Phot. Simone Hartmann-Nussbaum IVR82_20124201223NUCA

Elévation sur le Vizézy. Phot. Simone Hartmann-Nussbaum IVR82_20124201224NUCA

Cour intérieure et escalier de distribution extérieur avec balcon-galerie. Phot. Simone Hartmann-Nussbaum IVR82_20124201225NUCA

Balcon-galerie sur cour. Phot. Simone Hartmann-Nussbaum IVR82_20124201226NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les immeubles de la commune de Montbrison (IA42001306) Rhône-Alpes, Loire, Montbrison
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Montbrison (IA42001310) Rhône-Alpes, Loire, Montbrison

Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum, Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Vue partielle de la traversée de Montbrison en 1780, détail feuille K3 (3/4) : 11 rue Saint-Jean. plan de 1780, photocopie B Diana Montbrison. C Géo 143

IVR82_20084200309NUC
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
Échelle : sans éch.
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Bibliothèque de la Diana, Montbrison
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

N° 6 à 18 rue Saint-Jean, plan d'alignement de 1922. plan d'alignement, papier, lavis d'encre, 1922 AD Loire. O 1063

Référence du document reproduit :

- **Délibération du 17 mars 1922. Plan des lieux. Rue St Jean. L´immeuble à aliéner est hachuré en Délibération du 17 mars 1922. Plan des lieux. Rue St Jean.** L´immeuble à aliéner est hachuré en rouge. [Noms des occupants de gauche à droite] Maison Boudin [n° 6], Maison Barjon [n° 8], Maison à Molette Benoit Emile [n° 10], Maison à la ville de Montbrison ancienne maison Duport [n° 12], Maison à Cartier Louis Marie [n° 14], Maison Georges [n° 16], Maison Dubruc [n° 18]. (A.D. Loire. Série 0 1063 : administration communale 1811-1937)

IVR82_20124201219NUCA
Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Date de prise de vue : 2009
Échelle : 1/500e
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales de la Loire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale, rue Saint-Jean.

IVR82_20124201223NUCA
Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Elévation sur le Vizézy.

IVR82_20124201224NUCA
Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Cour intérieure et escalier de distribution extérieur avec balcon-galerie.

IVR82_20124201225NUCA
Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Balcon-galerie sur cour.

IVR82_20124201226NUCA
Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation